

995 605 925 50

Konstrukce krovu

Stavební díl	Materiál	Průřez [mm]/[mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m³]
Kleštiny						
		50/180	1,103	17	18,751	0,1683
	Suma: 50/180				18,751	0,1683
	Suma: Kleštiny				18,751	0,1683
Krokve						
		100/160	1,143	2	2,286	0,0365
		100/160	1,152	2	2,304	0,0368
		100/160	4,733	4	18,932	0,3027
		100/160	5,863	4	23,452	0,3750
		100/160	6,582	18	118,476	1,8950
	Suma: 100/160				165,450	2,6461
	Suma: Krokve				165,450	2,6461
Nárožní krokve						
		120/160	2,696	4	10,784	0,2851
	Suma: 120/220				10,784	0,2851
	Suma: Nárožní krokve				10,784	0,2851
Vaznice						
	POMŮRNICA	150/150	2,526	2	5,052	0,1139
	Suma: 150/150				5,052	0,1139
	Suma: Vaznice				5,052	0,1139
Výměna						
		60/160	2,851	1	2,851	0,0274
		60/160	2,865	1	2,865	0,0275
	Suma: 60/160				5,716	0,0548
	Suma: Výměna				5,716	0,0548
Suma:					205,753	3,2682
Celková suma					205,753	3,2682
Laty,kontralaty 40/50 - celkovéj dížky 894,2m						

Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m³]
50/180	Kleštiny	18,751	0,1683
	Celkem	18,751	0,1683
100/160	Krokve	165,450	2,6461
	Celkem	165,450	2,6461
120/160	Nárožní krokve	10,784	0,2851
	Celkem	10,784	0,2851
150/150	Vaznice	5,052	0,1139
	Celkem	5,052	0,1139
60/160	Výměna	5,716	0,0548
	Celkem	5,716	0,0548
Celkem		205,753	3,2682

+0,000 = ČISTÁ VÝŠKA PODLAHY NA 1.NP

SADA:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

PROJEKTANT: Ing. Peter JURICA

INVESTOR: OBECHROMOŠ


STAVBA: Zlepšenie občianskej infraštruktúry Hromoš
Objekt: Zateplenie domu kultúry Kozelec

MIESTO STAVBY: KOZELEC, č.parcely 483/1

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01

ČASŤ PROJEKTU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES KROVU



PROJEKT

Tehelné 12, 083 01 Sabinov
0915902124, 0907373283

STUPEŇ: SP

FORMÁT: 02xA4

DÁTUM: 07/2015

MIERKA: 1 : 50

ČÍSLO VÝKR.: 09